

Minimalna przestrzeń robocza między rurą , a ścianą wykopu wynosi 0,7 m . Minimalna szerokość wykopu dla głębokości do 1,75 m wynosi 0,8 m , dla głębokości do 4 m szerokość do 0,9 m . Odległość ściany przewodu od ściany wykopu powinna wynosić min. 0,50m Stosować obudowę ażurową z elementów drewnianych układanych poziomo. Przed przystąpieniem do montażu przewodu należy dokonać odbioru technicznego podłoża pod przewodem. Zasypanie przewodu po odbiorze częściowym zgodnie z zaleceniem producenta rur. Kolizję z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć przed uszkodzeniem .

Odbiory

Odbiory częściowe i końcowe wykonać zgodnie z PN -92/B-10735 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzywa sztucznego rozdział 3,4. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610

Szczelność przewodu i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego wykonanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu pod ciśnieniem 10 kPa . Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru sieci kanalizacji COBRTI INSTAL .

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIDWINIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
BUDOWNICTWA
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

(Dz.U. 2006 .poz.1118) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bios oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych , stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Obiekt:

Przebudowa Budynku Świetlicy w Rzepczynie

- Instalacja wodociągowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja centralnego ogrzewania
- instalacji gazowa
- przyłącze wod. -kan.

Rzepczyno Gm Brzeżno działka nr 370 , 366, 113/2, 333 obr. Rzepczyno

1. nazwa i adres obiektu

**Inwestor : Gmina Brzeżno
78-316 Brzeżno 50**

2.
imię i nazwisko inwestora adres

**inż. archit. Izydor Gulczyński
Uprawnienia C/179/52
D.XII.1-3691/52
ZAP/BO/0567/01**

3.
imię i nazwisko sporządzającego informację

CZEŚĆ OPISOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIDWINIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA
I INFRASTRUKTURY
I URZĄDNIWA
TECHNICZNEJ

Budowa instalacji wod-kan , c.o. i gazowej oraz przyłącza wod-kan. dla budynku przebudowywanego na świetlicę wiejską w Rzepczynie.

1. zakres robót całego zamierzenia

Wykonać ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej , ułożenie rur miedzianych pod urządzenia ,zamontowanie urządzeń sanitarnych, grzejników .Wykonanie zasilenia oraz ułożenie rur miedzianych ,wykonanie płukania i prób szczelności instalacji . Wykonać wykopy i montaż przewodu w wykopie oraz wykonać przewiert pod drogą w rurze osłonowej. Montaż rury gazowej łączonej na spaw oraz po przejściu przez przegrodę budowlaną na rur miedzianych na lut twardy , montaż reduktora ciśnienia gazu w szafce gazowej . Montaż kpl. studni wodomierzowej oraz studzienki redukcyjnej pp 425/160

2. wskazać istniejących obiektów./kolejność wykonania czynności

Brak

3. wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Roboty przy montażu , przy łączeniu rur na lut twardy i na spaw , przy rozruch kotła gazowego, wykopy montaż rur w wykopach, prace montażowe w otwartym wykopie

4. wskazanie przewidywanych zagrożeń

Instruktaż wstępny ogólny , instruktaż wstępny stanowiskowy ,szkolenie wstępne podstawowe , szkolenia okresowe

5. sposób prowadzenia instruktażu

Stosować urządzenia i sprzęt mechaniczny , narzędzia , drabiny itp. zgodnie z zaleceniem producenta, wyznaczyć strefy niebezpieczne i zasad przebywania w nich , oznakować znakami ostrzegawczymi miejsca niebezpieczne, właściwie rozmieścić urządzenia, narzędzia i sprzęt na stanowisku pracy , tak by nie stwarzał zagrożenia dla pracowników . usuwać zbędne przedmioty z obszaru prowadzenia robót. Szkolenia , przestrzeganie przepisów bhp, p. poż.

- 6.wskazanie środków zabezpieczenia przed zagrożeniem

Brzeźno, dnia 05.11.2009r.

Arkadiusz Hrynowiecki
Rzepczyno 26
78-316 Brzeźno

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚWIDWINIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

OŚWIDCZENIE

Ja niżej podpisany właściciel działki nr 369/3 w m. Rzepczyno, nie wnoszę zastrzeżeń co do planowanej przez Gminę Brzeźno przebudowy budynku świetlicy gminnej znajdującej się na działce nr 370 w m. Rzepczyno, gm. Brzeźno.

Hrynowiecki
Arkadiusz



**Za zgodność
odpisu z oryginałem**

INSPEKTOR
d/s Organizacyjnych

Joanna Osiak