
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

ŚLEPY

Obiekt Plac zabaw dla dzieci
Budowa Przyrzecze działka nr 108
Inwestor Gmina Wiejska Brzeżno 78-316 Brzeżno

Poziom cen 2013

Koszty zakupu

Sporządził J. Koniec

Świdwin lipiec 2013 aktualizacja

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Plac zabaw dla dzieci

Teren przy świetlicy - ośrodka kulturalno-turystycznym centrum miejscowości. Teren o znacznym spadku. Wymaga niwelacji z wykonaniem nasypów i wykonaniem cokołu dla ogrodzenia /ściana oporowa o wysokości ok 0,60 m powyżej poziomu terenu.

Obiekty placu zabaw to obiekty małej architektury nietrwale związane z gruntem.

Plac zabaw dla dzieci

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Ogrodzenie				
1	KNR 2-02 1804/11	Ogrodzenie drewniane o wysokości 1,0m na słupkach o rozstawie 2,1m. Analogia analiza kosztów		
		94	m	94,000
		razem	m	94,000
2	KNR 2-02 1808/02	furtki o szerokości 1m drewniane, o wysokości 1,0 m analogia analiza kosztów		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
Urządzenia				
3	cennik wyrobów + koszty montażu	Zestaw zabawowy URWIS		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
4	cennik wyrobów + koszty montażu	Huśtawka dwusiedziskowa		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
5	cennik wyrobów + koszty montażu	Huśtawka wagowa		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
6	cennik wyrobów + koszty montażu	Bujaki sprężynowce		
		3	kpl	3,000
		razem	kpl	3,000
7	cennik wyrobów + koszty montażu	Karuzela obrotowa z barierkami		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
8	cennik wyrobów + koszty montażu	Piaskownica 3,00x3,00		
		1	szt.	1,000
		razem	szt.	1,000
9	cennik wyrobów + cena montażu	Zabawka sklepik		
		1	szt.	1,000
		razem	szt.	1,000
10	cennik wyrobów + koszty montażu	Tablica regulaminowa		
		1	szt.	1,000
		razem	szt.	1,000
11	cennik wyrobów + koszty montażu	Kosz na odpady		
		1	szt.	1,000
		razem	szt.	1,000
12	cennik wyrobów + koszty montażu	Ławka prosta drewniana		
		3	szt	3,000
		razem	szt	3,000

Plac zabaw dla dzieci

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Ogrodzenie								
1	KNR 2-02 1804/11 Ogrodzenie drewniane o wysokości 1,0m na słupkach o rozstawie 2,1m. Analogia analiza kosztów 94 = 94,000m 94 m							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,08548	102,035				
	Materiały Ogrodzenie drewniane	m	1,0	94,000				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,0066	0,620				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	KNR 2-02 1808/02 furtki o szerokości 1m drewniane, o wysokości 1,0 m analogia analiza kosztów 1 = 1,000kpl 1 kpl							
	Robocizna Monterzy gr.II	r-g	1,44	1,440				
	Malarze gr.II	r-g	0,96	0,960				
	Robotnicy gr.I	r-g	1,68	1,680				
	Materiały furtka drewniana	szt	1	1,000				
	Farba olejna	dm3	0,97	0,970				
	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,01	0,010				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,02	0,020				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Ogrodzenie							
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
Urządzenia								
3	cennik wyrobów + koszty montażu Zestaw zabawowy URWIS 1 = 1,000kpl 1 kpl							
	Razem pozycja							
4	cennik wyrobów + koszty montażu Huśtawka dwusiedziskowa 1 = 1,000kpl 1 kpl							
	Razem pozycja							
5	cennik wyrobów + koszty montażu Huśtawka wagowa 1 = 1,000kpl 1 kpl							
	Razem pozycja							
6	cennik wyrobów + koszty montażu Bujaki sprężynowce 3 = 3,000kpl 3 kpl							
	Razem pozycja							
7	cennik wyrobów + koszty montażu Karuzela obrotowa z barierkami 1 = 1,000kpl 1 kpl							
	Razem pozycja							
8	cennik wyrobów + koszty montażu Piaskownica 3,00x3,00 1 = 1,000szt. 1 szt.							
	Razem pozycja							
9	cennik wyrobów + cena montażu Zabawka sklepik 1 = 1,000szt. 1 szt.							
	Razem pozycja							
10	cennik wyrobów + koszty montażu Tablica regulaminowa							

Plac zabaw dla dzieci

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1 = 1,000szt. 1 szt. Razem pozycja							
11	cennik wyrobów + koszty montażu Kosz na odpady 1 = 1,000szt. 1 szt. Razem pozycja							
12	cennik wyrobów + koszty montażu Ławka prosta drewniana 3 = 3,000szt 3 szt Razem pozycja							
	RAZEM: Urządzenia Pozycje uproszczone Razem element							
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys							

Plac zabaw dla dzieci

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Malarze gr.II	r-g	0,960		
2	Monterzy gr.II	r-g	1,440		
3	Robotnicy gr.I	r-g	103,715		
		Razem	106,115		

Plac zabaw dla dzieci

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Farba olejna	dm3	0,970		
2	furtka drewniana	szt	1,000		
3	Ogrodzenie drewniane	m	94,000		
4	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,010		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Plac zabaw dla dzieci

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	0,640		
		Razem	0,640		