

Brzeżno, dnia 05.04.2012r.

UG.ZP -271/1/12

## WYJAŚNIENIE

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**” Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepczyno , Gmina Brzeżno”**

W trakcie postępowania do Zamawiającego złożone zostały przez Oferentów zapytania o następującej treści;

### 1. Dotyczy:

W opisie technicznym projektu technicznego branży elektrycznej w pkt. 2.2.1 napisano :  
Typy i rodzaje opraw oświetleniowych zainstaluje przyszły użytkownik.

Ponieważ w kosztorysie do przetargu nie ujęto wszystkich opraw prosimy o odpowiedź:  
czy wszystkie oprawy zaprojektowane w projekcie będzie dostarczał i montował  
Przyszły Wykonawca - czy ujmować wszystkie oprawy w kosztorysie ofertowym.

### Odp.1

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszystkie oprawy oświetleniowe  
wraz dostarczenie i montażem wymienione w pytaniu.

W załączeniu zestawienie materiałów instalacji elektrycznej ww. zadania.

**WÓJT**  
mgr Jerzy Anielski

## PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ RZEPCEZYNO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt	25,500		
2	Kolki rozporowe plastikowe	szt	750,000		
3	Lampa SONT PIA 100W	szt	1,000		
4	Łączniki bryzgoszczelne	szt	1,020		
5	Łączniki instalacyjne	szt	12,240		
6	Odgalężniki natynkowo-wtykowe 2,5mm <sup>2</sup>	szt	15,300		
7	Oprawa sodowa OUS-100	szt	1,000		
8	Oprawa OOP1-418(4xLF18W)sufitowa	szt	21,000		
9	Oprawa św.TCS125 1xTL-D36W10 PHILIPS	szt	2,000		
10	Oprawa św.TCS125 2xTL-D36WE10 PHILIPS	szt	2,000		
11	Oprawy oświetleniowe do żarówek wewn. zamknięte CPKZ-60	szt	4,000		
12	Przewód YDYp(zo) 750V 3x1,5mm	m	114,400		
13	Przewód YDYp(zo) 750V 3x2,5mm	m	67,600		
14	Przewód YDYp(zo) 750V 4x1,5mm	m	31,200		
15	Przewód YDYp(zo) 750V 5x10mm	m	49,920		
16	Przewód YDYp(zo) 750V 5x2,5mm	m	15,600		
17	Puszki	szt	40,800		
18	Rury z twardego PCW RVS d=37mm	m	12,480		
19	Świetlówka TL 18W 1WH PHILIPS	szt	68,000		
20	Świetlówka TL-D36WE10 PHILIPS	szt	4,000		
21	Tablice rozdzielcze TR wg.schematu ideowego	szt	1,000		
22	ZŁACZE NAPOWIETRZNE ZNR-25/1p wg.schematu ideowego	szt	1,000		
23	Złączki karbowana fi37	szt	8,000		
24	Żarówki 230V/60W	szt	4,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			