

## ZESTAWIENIE DREWNA

Nazwa elementu	Przekrój (cmxcm)	Długość (cm)	Ilość (szt.)	Objętość (m3)
Belka stropowa	10 x 18	458	28	2,31
		308	10	0,55
Wymian	10x18	230	1	0,04
		200	1	0,04
		160	5	0,09
Płatew stopowa	14x16	520	2	0,23
		230	1	0,10
		200	1	0,10
		14x18	308	2
Płatew	14x16	320	1	0,07
		300	2	0,13
		250	2	0,11
Słup	14x14	90	8	0,14
	16x16	170	1	0,04
Krokiew narożna	12x20	700	4	0,67
		480	4	0,46
Krokiew koszowa	10x20	360	2	0,14
Krokiew	8x18	720	3	0,31
		650	7	0,66
		570	8	0,66
		500	2	0,14
		450	8	0,52
		370	8	0,43
		270	6	0,23
		250	8	0,29
		180	10	0,26

		115	2	0,03
Jętka	8x16	649	4	0,33
		430	2	0,11
		380	1	0,05
Murłata	14x14	600	8	0,94
Wymian	8x18	200	5	0,14
		80	4	0,05
			Razem	<b>10,53 m3</b>