

Przedmiar Robót

Obiekt	Droga na działce 72 Słonowice
Rodzaj robót	drogowe
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane
Lokalizacja	Słonowice działka nr 72
Inwestor	Gmina Brzeżno 78-316 Brzeżno 50
Wykonawca	OFERENT
Biuro kosztorysowe	Usługi Budowlane Projekty, Adaptacje, Nadzór Koszty Jan Koniec

Sporządził Jan Koniec

Świdwin, 20 października 2021 r.

Droga na działce 72 Słonowice

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie dokumentacji projektowej z kosztowa oraz nadzór nad wykonaniem robót	kpl	1
		razem	kpl	1
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,02+0,026	km	0,046
		razem	km	0,046
3	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-inwentaryzacja powykonawcza 0,02+0,026	km	0,046
		razem	km	0,046
Przygotowanie terenu				
4	KNR 2-31 0804/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości do 15cm części drogi 1648,9*0,35 1066,00*0,20	m2 m2 razem m2	577,115 213,2 790,315
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km części drogi 1648,9*0,35*0,12 1066,00*0,20*0,12	m3 m3 razem m3	69,254 25,584 94,838
Roboty ziemne				
6	KNR 2-31 0101/03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI 1066,09+1648,90	m2 razem m2	2.714,99 2.714,99
7	KNR 2-31 0101/04	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 1648,90	m2 razem m2	1.648,9 1.648,9
8	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV (1066,09+1648,90)*0,20 1648,90*0,05	m3 m3 razem m3	542,998 82,445 625,443
drogi				
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1066,09+1648,90	m2 razem m2	2.714,99 2.714,99
10	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 1066,09+1648,90	m2 razem m2	2.714,99 2.714,99
11	KNR 2-31 0104/02	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm R=5 M=5 S=5 1066,09+1648,90	m2 razem m2	2.714,99 2.714,99
12	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm pod kostkę betonową 1648,90	m2 razem m2	1.648,9 1.648,9

Droga na działce 72 Słonowice

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 2-31 0202/01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 1066,09	m2	1.066,09
			razem	m2
14	KNR 2-31 0202/03	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm 1066,09	m2	1.066,09
			razem	m2
15	KNR 2-31 0202/04	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm R=7 M=7 S=7 1066,09	m2	1.066,09
			razem	m2
16	KNR 2-31 0401/08	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 521,23	m	521,23
			razem	m
17	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 521,23*0,40*0,40	m3	83,397
			razem	m3
18	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 521,23-(4,50+6,46+5,96+13,19+5,00+5,50+5,00+5,00+12,26+5,00+4,50+5,00+5,00+6,00+6,50+5,75+4,96+5,89+5,00)	m	404,76
			razem	m
19	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x40cm najzdowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej (4,50+6,46+5,96+13,19+5,00+5,50+5,00+5,00+12,26+5,00+4,50+5,00+5,00+6,00+6,50+5,75+4,96+5,89+5,00)	m	116,47
			razem	m
20	KNR 0-11r95 0317/02	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1648,90	m2	1.648,9
			razem	m2

Dodatkowo:

- Regulacja pionowa kratki ściekowych ulicznych, studzienek, znaków - 16 szt
- Znaki drogowe - nakazu, informacyjne. Zakup i wstawienie znaków - 9 szt

